

VIADUC DE L'ARC

LA FARE LES OLIVIERS (BOUCHES-DU-RHONE)



Description sommaire :

Ingérop assure pour le compte du CG13 la maîtrise d'œuvre de réalisation du Viaduc de l'Arc.

Cette mission comprend des recalculs de l'ensemble du pont.

Viaduc 4 travées (35 – 30 – 30 – 35 m) de franchissement de l'Arc sur le contournement routier de la Fare les Oliviers.

Spécificités :

Bi-poutre métallique de hauteur constante 1,30 m et de 7,00 m d'entraxe.

Largeur tablier 12.50 m (2 chaussées de 3,50 m + 2 BAU de 2,00 m + 2 longrines de 0,75 m).

Hourdis de 28 cm portant entre poutres.

Equipements : dispositif de retenue H2 et corniches caniveau.

Appuis : Portes et culées architecturales fondées sur pieux.

Maître d'Ouvrage :
Conseil Général des
Bouches du Rhône

Mission :
DET – AOR – VISA

Montant des Travaux :
2,57 M€ HT

Années :
2013-2014